LIHUEL
CONSTRUYENDO SUEÑOS

Línea Ciprés 84m2

- 84 metros cuadrados
- Living comedor/cocina
- 3 dormitorios
- Walk in closet
- 2 baños
- Terraza

Conoce todos nuestros modelos en www.casaslihuel.cl

LIHUEL
CONSTRUYENDO SUEÑOS

Plano Ciprés 84m2

Descripción del arquitecto:
Para quienes valoran la eficiencia llega esta línea de casas; gracias a la distribución optimizada de sus espacios es posible generar una gran cantidad de habitaciones en poco espacio. Además el pasillo central te permite tener todos tus espacios ordenados y bien distribuidos. Además, siente la seguridad y el confort desde el mismo acceso gracias a su porche cubierto el cual te protege de los climas adversos. Modelos desde 54m2 hasta 108m2.

LIHUEL
CONSTRUYENDO SUEÑOS

Opciones Constructivas

Sistema Constructivo

Cubierta Acero Galvanizado

Estructura Techumbre

- **Lihuel Wood**
  Cerchas dobles de Pino dimensionado
- **Lihuel Steel**
  Estructura de Acero Galvanizado
- **Lihuel SIP**
  Cerchas dobles de Pino dimensionado

Muros

- **Lihuel Wood**
  Estructura de madera Pino 2x3 cada 42cms
- **Lihuel Steel**
  Estructura de acero galvanizado ancho 60mm cada 40cms
- **Lihuel SIP**
  Estructura de panel SIP 72mm OSB 11.1 + Alma aislante de poliestireno expandido

Fundación

*Incluido en kits semi-full y full
*Fundación de hormigón 40x60
*Sobreconcreto armado 15x90
*Estabilizado
*Base Granular
*Radier de Hormigón

Madera

Estructura 2x3 exterior, osb 9,5mm, membrana hidrófuga, tinglado 1" de grosor, panel interior 2x3 al desnudo, kit de yeso cartón para forrar por una cara. Techumbre con cerchas dobles de 1x4, costaneras en taba de 1x4, membrana hidrófuga, zinc de 0,35mm + caballetes galvanizados.

Acero Galvanizado



Estructura para muros exteriores e interiores sin forro, en 2x3 en 0,85mm de espesor (60x38x0,85mm) (Canal C y U). Techumbre con cerchas en estructura C de 90 y 60 respectivamente, refuerzo en 2x4 (92x30x0,85mm), costaneras en perfil omega techo + Anclajes y fijaciones.

Panel SIP



Estructura exterior en panel sip de 114mm (Osb de 11mm + eps de 92mm + Osb de 11mm), Estructura interior en panel sip de 90mm (Osb de 9,5mm + eps de 70mm + Osb 9,5mm), membrana hidrofuga como barrera de humedad, Uniones verticales y soleras, fijaciones y adhesivos). Techumbre con cerchas dobles de 1x4, costaneras en taba de 1x4, membrana hidrofuga, panel sip de 114mm (Osb de 11mm + eps de 92mm + Osb de 11mm) y zinc de 0,35mm + caballetes galvanizados.

Conoce todos nuestros modelos en www.casaslihuel.cl

LIHUEL
CONSTRUYENDO SUEÑOS

Preguntas Frecuentes

Armado: Ofrecemos el servicio llave en mano. O en caso de no contratarlo, te entregaremos todas las piezas numeradas y planos para facilitar el armado, todo en pro de facilitar el proceso de construcción para el cliente

Despacho: Los precios no incluyen el servicio de entrega, pero ofrecemos la opción de despachar tu casa a través de camiones con rampla. Por favor, avísanos si hay problemas de acceso en tu terreno. Si cuentas con transporte, puedes retirar tu casa directamente en nuestra fábrica.

Plazos de Entrega: Los plazos de entrega varían según la demanda, actualmente estimamos un tiempo de entrega de 15 días. Te recomendamos confirmar la fecha de entrega al momento del cierre de tu compra.

Formas de Pago: El pago se divide en lo siguientes: un 20% al inicio, para emitir la Orden de Trabajo y el Contrato, y el 80% restante antes del despacho. También ofrecemos planes de pago de acuerdo al modelo cotizado.

Validez: Queremos recordarte que la validez de los precios de nuestros productos puede cambiar sin previo aviso. Siempre podrás consultar los precios actualizados en nuestro sitio web: www.casaslihuel.cl

Visita nuestras **Salas de Venta** y conoce **la Calidad Constructiva**